

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO**  
**Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma**  
**☎/fax 06.5695741**

mail [rmic8fk007@istruzione.it](mailto:rmic8fk007@istruzione.it) pec [rmic8fk007@pec.istruzione.it](mailto:rmic8fk007@pec.istruzione.it)

Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584

Prot. n. 6289/U del 23/11/2023

**CAPITOLATO AFFIDAMENTO DI PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO PROGETTO IMMERSIVE EDUCATION:  
SANGALLO 4.0 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS AMBIENTI DI  
APPRENDIMENTO INNOVATIVI E DIGITALI DEL FUTURO.**

**C.I.G. A031FC5E6D**

**CUP: F84D22006540006**

## **OPERE MURARIE**

**PLESSO MARCO POLO**

**AULE PIANO TERRA**

**TINTEGGIATURA**

Per le due aule al piano terreno l'intervento consiste nelle seguenti attività:

- 1) spostamento degli arredi posizionati vicino alle pareti;
- 2) protezione degli arredi e degli impianti dalla polvere dovuta alla lavorazione descritta di seguito;
- 3) rimozione di chiodi o di altro genere di supporti infissi nelle pareti;
- 4) stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne (ove necessario), compresa scartavetratura delle parti stuccate comprese esclusivamente ove necessario, da valutare al mq per la porzione di superficie;
- 5) chiusura di prese e fori non più utilizzati.
- 6) preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua;
- 7) tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire con idropittura traspirante di colore :  
A – COLORE (a scelta della committenza) nella fascia fino a 2mt di altezza;

B – BIANCO nella porzione superiore e soffitto;

8) tinteggiatura dei termosifoni;

9) riposizionamento a fine lavori degli arredi e del materiale cartaceo spostato per procedere alla lavorazione;

10) conferimento in discarica dei materiali di risulta.

### **IMPIANTO ELETTRICO**

Sulla base del posizionamento delle attrezzature informatiche sarà necessario adeguare l'impianto elettrico esistente con scatole prese elettriche e canaline in pvc esterne.

- COMPUTER PC
- PROIETTORI VIDEO
- SMART BOARD

### **IMPIANTO RETE LAN**

Ove necessario sulla base del posizionamento delle attrezzature informatiche sarà necessario adeguare l'impianto rete LAN esistente con scatole prese LAN e canaline in pvc esterne.

- COMPUTER PC

### **ILLUMINAZIONE**

Sostituzione delle plafoniere con plafoniere con LED

Soluzioni oscuranti

### **MISURE**

Aula 1

Cm 560 x 640 x 500 altezza

Aula 2

Cm 500 x 400 x 500 cm altezza

### **FORNITURA CHIAVI IN MANO**

SI PREGA DI EFFETTUARE L'OFFERTA A CORPO SULLA BASE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO E DEL PREVENTIVO PROT. N. 6297/24.11.2023